令和３年11月25日発売

【PDF 版／Excel 版】

下水道ポンプ場ガイド 2021

下水道ポンプ場（汚水・雨水）の計画概要、設備のスペック、メーカーなどを調査

【新規項目】 JS 委託実績、各ポンプ場における近年の主な契約情報（H28～R2）

約 2,800 ポンプ場の調査データ

このほか約 1,000 ポンプ場の基礎項目（公表情報）も収録

商品種別・価格

PDF 版	各ポンプ場を１～２ページでまとめた PDF データ 49,500 円（税込）
Excel 版	編集・加工自由、一覧表形式で整理した Excel データ 79,200 円（税込）
セット販売	PDF データと Excel データのセット販売【割引価格】 99,550 円（税込）

データご提供方法

購入申込書にご記入のメールアドレスにライセンスキーをお送りします

▼

専用サイトでデータをダウンロード

調査項目（このうち回答があった項目を掲載）

計画概要等	都道府県／流域・事業主体／自治体コード／運転開始年月／排除方式／対象下水／放流先／位置／計画排水量（汚水・晴天時最大・雨天時最大、雨水）／現有排水能力（汚水・晴天時最大・雨天時最大、雨水）／計画排水面積（汚水、雨水）／ポンプ整備計画（全体、現有）／JS 委託（工事または業務の委託実績）
主な担当業者	設計業者／土木建築物施工業者／機械設備施工業者／電気設備施工業者／運転管理形態／運転管理業者（委託の場合）
各設備の数量・設置年度、メーカー等	【除塵設備・除砂設備】用途／種類・方式／台数／設置年度／メーカー 【ポンプ設備】用途／形式／口径／吐出量／揚程／出力／台数／設置年度／メーカー（ポンプ・原動機）／原動機方式 【受変電設備】容量／電圧／台数／設置年度／メーカー【自家発電設備】容量／電圧／台数／設置年度／メーカー／形式
主な契約情報	各ポンプ場における近年（H28～R2 年度）の工事・委託に関する主な契約情報

制作・販売 公共投資ジャーナル社

〒105-0003　東京都港区西新橋 2-19-2　西新橋 YS ビル

E メール：kt-j@kt-j.jp　TEL：03-6721-5371　FAX：03-6721-5373

■ 内容見本（PDF 版）

流域/事業主体	忠岡町		自治体コード	27341	都道府県	大阪府
運転開始年月	昭和57年5月	排除方式	分流		対象下水	雨水
放流先	大津川		位置	泉北郡忠岡町新浜1丁目9番1号		
計画排水量（㎥/分）	汚水・晴天時最大		設計業者	日建技術コンサルタント		
	汚水・雨天時最大					
	雨水	1,060.0	土木建築物施工業者	村本建設		
現有排水能力（㎥/分）	汚水・晴天時最大					
	汚水・雨天時最大		機械設備施工業者	荏原製作所		
	雨水	1,060.0				
計画排水面積（ha）	汚水		電気設備施工業者	東芝		
	雨水	161.8				
ポンプ整備計画（台）	全体計画	6	運転管理形態	全部委託		
	現有規模	6	運転管理業者（委託の場合）	イズミコーティングス		
JS委託（工事または業務の委託実績）	あり					
増設、長寿命化、更新、耐水化等の予定	長寿命化実施中					

◀ 計画概要、主な担当業者 等

▼ 各設備の数量・設置年度、メーカー 等

除塵設備（破砕機含む）

用途	種類・方式	台数	設置年度	メーカー
雨水用（粗目）	機械掻き揚げチェーン式	3	H1	前澤製作所
雨水用（粗目）	機械掻き揚げチェーン式	3	S56	前澤製作所
雨水用（細目）	機械掻き揚げチェーン式	3	H1	前澤工業
雨水用（細目）	機械掻き揚げチェーン式	3	S56	前澤工業

除砂設備（集砂・揚砂含む）

用途	種類・方式	台数	設置年度	メーカー
沈砂掻揚機	エンドレスダブルチェーン式	6	H15	荏原製作所

ポンプ設備

用途	形式	口径（mm）	吐出量（㎥/分）	揚程（m）	出力	台数	設置年度	メーカー（ポンプ）	メーカー（原動機）	原動機方式
雨水用	立軸斜流ポンプ	1,350	233.0	6.8	550PS	2	S55	荏原製作所	ダイハツディーゼル	エンジン
雨水用	立軸斜流ポンプ	1,350	233.0	6.8	550PS	1	H8	荏原製作所	ダイハツディーゼル	エンジン
雨水用	立軸斜流ポンプ	1,350	233.0	6.8	550PS	1	H12	荏原製作所	ダイハツディーゼル	エンジン
雨水用	立軸斜流ポンプ	1,000	130.0	6.8	320PS	1	S58	荏原製作所	ダイハツディーゼル	エンジン

受変電設備

容量	電圧	台数	設置年度	メーカー
500kVA	6.6kV	1	S56	東芝

自家発電設備

容量	電圧	台数	設置年度	メーカー	形式
307kW	220V	1	H18	ダイハツディーゼル	ディーゼルエンジン

▼ 主な契約情報【小社調べ：H28～R2】

（業務委託 500 万円以上、土建 2,000 万円以上、機電 1,000 万円以上）

［設計］

入札日	件名	JS委託	受注業者	受注額（千円）
R2.8.27	忠岡町忠岡雨水ポンプ場再構築基本設計（耐津波実施計画）業務委託	○	オリジナル設計	14,000

［機電］

入札日	件名	JS委託	受注業者	受注額（千円）
R1.11.5	忠岡町忠岡雨水ポンプ場電気設備工事その3	○	ミトテック	88,000
H29.7.25	忠岡町（大阪府）忠岡雨水ポンプ場水処理設備―7	○	朝日企業	35,000
H28.9.13	忠岡町（大阪府）忠岡雨水ポンプ場水処理設備―6	○	朝日企業	33,000

［業務他］

入札日	件名	JS委託	受注業者	受注額（千円）
H29.8.1	忠岡町（大阪府）公共下水道忠岡雨水ポンプ場ストックマネジメント計画策定	○	オリジナル設計	8,500
H28.9.20	忠岡町（大阪府）忠岡雨水ポンプ場長寿命化計画策定	○	オリジナル設計	7,500

■ 内容見本（Excel 版）

都道府県	流域／事業主体	自治体コード	施設名	運転開始年月	排除方式	対象下水	放流先	位置	計画排水量（㎥/分）	現有排水能力（㎥/分）	計画排水面積（ha）	ポンプ整備計画 全体計画	ポンプ整備計画 現有規模	設計業者	土木建築物施工業者	機械設備施工業者（元請）	電気設備施工業者（元請）	運転管理形態	運転管理業者（委託の場合）
北海道	石狩川流域	1010	滝川中継ポンプ場	昭和61年3月	分流合流	汚水	石狩川	滝川市中島町地内	32.2	32.2	3,222	3	5	ドーコン,NJS	清水・岩田・泰進・日成JV	前澤工業	三菱電機	全部委託	鹿島環境エンジニアリング
北海道	石狩川流域	1010	砂川中継ポンプ場	昭和61年3月	分流合流	汚水	石狩川	砂川市西7条北6丁目地内	38.1	38.1	4,308	3	5	ドーコン,NJS	大成・地崎・三菱JV	日立プラント建設	富士電機	全部委託	鹿島環境エンジニアリング
北海道	石狩川流域	1010	赤平第2中継ポンプ場	平成2年3月	分流	汚水	石狩川	赤平市昭和町6丁目地内	11.4	11.4	1,255	4	5	NJS	泰進・西出・金丸・佐々木JV	石垣	日新電機	全部委託	鹿島環境エンジニアリング
北海道	石狩川流域	1010	歌志内中継ポンプ場	平成4年8月	分流	汚水	石狩川	歌志内市文珠	1.6	1.6	352	2	3	NJS	笹木産業	前澤工業	明電舎	全部委託	鹿島環境エンジニアリング
北海道	石狩川流域	1010	芦別中継ポンプ場	平成4年10月	分流	汚水	石狩川	芦別市本町地内	6.3	6.3	760	3	3	ドーコン	泰進・赤平・東北JV	石垣	安川電機	全部委託	鹿島環境エンジニアリング
北海道	石狩川流域	1010	赤平第1中継ポンプ場	平成4年10月	分流	汚水	石狩川	赤平市平岸西町6丁目地内	6.7	6.7	815	3	5	NJS	三井・赤平JV	住友重機械工業	日新電機	全部委託	鹿島環境エンジニアリング
北海道	石狩川流域	1010	新十津川中継ポンプ場	平成8年11月	分流	汚水	石狩川	新十津川町字中央	1.8	1.8	250	2	3	NJS,日本理水設計	泰進建設	石垣	安川電機	全部委託	鹿島環境エンジニアリング
北海道	石狩川流域	1010	浦臼中継ポンプ場	平成14年3月	分流	汚水	石狩川	浦臼町字キナウスナイ	0.7	0.7	103	2	2	日本理水設計,NJS	砂子組	石垣	安川電機	全部委託	鹿島環境エンジニアリング

下水道ポンプ場ガイド 2021　購入申込書　Ｅメール等で小社までお送りください

ご住所　〒	
メールアドレス	TEL
貴社名	
ご所属	
ご担当者名	

■商品選択

種別	価格（税込）	選択
PDF 版	49,500 円	□
Excel 版	79,200 円	□
セット（PDF＋Excel）	99,550 円	□

【送付先】

kt-j@kt-j.jp／FAX：03 6721 5373

お問い合わせは総務部まで（TEL 03 6721 5371）